

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 QUADRAS DESCOBERTAS

LOCAL: LOCALIZADAS NA ZONA RURAL SÍTIO GARROTE, SÍTIO VILINHA, VILA SÃO JOSÉ E DUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL

## CLIRVA ARC

| CURVA ABC |        |        |   |       |          |                |                |                |          |                    |               |
|-----------|--------|--------|---|-------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------|---------------|
| ITEM      | CÓDIGO | BANCO  | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT.   | UNITÁRIO S/BDI | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL          | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | CLASSIFICAÇÃO |
| 10.03     | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,<br>ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,<br>(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E<br>ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE<br>ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA<br>QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M²    | 1.435,85 | R\$ 209,73     | R\$ 266,13     | R\$ 382.122,76 | 29,94%   | 29,94%             | А             |
| 07.01     | 97096  | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO<br>OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021   | M³    | 212,30   | R\$ 562,74     | R\$ 714,06     | R\$ 151.594,94 | 11,88%   | 41,82%             | А             |
| 07.04     | 3637   | ORSE   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO<br>SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA<br>15X15CM, FERRO 4.2MM (1,48 KG/M2), PAINEL<br>2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR  | M²    | 3.073,95 | R\$ 29,64      | R\$ 37,61      | R\$ 115.611,26 | 9,06%    | 50,87%             | А             |
| 05.02     | 104488 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO<br>ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO<br>TÉRREA, FCK= 25 MPA. AF_01/2017   | M³    | 26,40    | R\$ 2.798,48   | R\$ 3.550,99   | R\$ 93.746,14  | 7,34%    | 58,22%             | А             |
| 9.02      | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO<br>MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO<br>PREPARADOR. AF_05/2021  | M²    | 3.073,95 | R\$ 14,17      | R\$ 17,98      | R\$ 55.269,62  | 4,33%    | 62,55%             | А             |
| 06.02     | 87777  | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO<br>1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE<br>EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,<br>ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014  | M²    | 894,60   | R\$ 47,46      | R\$ 60,22      | R\$ 53.872,81  | 4,22%    | 66,77%             | А             |
| 08.02     | 14165  | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,<br>RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR =<br>*145* MM  | UNID. | 20,00    | R\$ 2.100,92   | R\$ 2.665,86   | R\$ 53.317,20  | 4,18%    | 70,95%             | А             |
| 07.03     | 94990  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016  | M³    | 49,25    | R\$ 672,67     | R\$ 853,55     | R\$ 42.037,34  | 3,29%    | 74,24%             | А             |
| 02.02     | 99059  | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO<br>GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A<br>CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | М     | 570,00   | R\$ 49,97      | R\$ 63,41      | R\$ 36.143,70  | 2,83%    | 77,07%             | А             |
| 05.01     | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS<br>FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM<br>(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE<br>ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.<br>AF_12/2021  | M²    | 468,80   | R\$ 51,23      | R\$ 65,01      | R\$ 30.476,69  | 2,39%    | 79,46%             | А             |
| 01.01     | 90777  | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM<br>ENCARGOS COMPLEMENTARES  | н     | 250,00   | 92,55          | R\$ 117,44     | R\$ 29.360,00  | 2,30%    | 81,76%             | В             |
| 10.01     | 25398  | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3° COM REQUADRO EM TUBO DE 1°, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM.  | UNID. | 5,00     | R\$ 4.606,48   | R\$ 5.845,16   | R\$ 29.225,80  | 2,29%    | 84,05%             | В             |
| 01.02     | 90776  | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES  | Н     | 1000,00  | 21,87          | R\$ 27,75      | R\$ 27.750,00  | 2,17%    | 86,23%             | В             |
| 10.02     | 25399  |        | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES<br>EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM,<br>PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE<br>NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS<br>OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.  | UNID. | 5,00     | R\$ 2.796,53   | R\$ 3.548,52   | R\$ 17.742,60  | 1,39%    | 87,62%             | В             |
| 07.05     | 97113  |        | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO<br>DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017   | M²    | 3.894,75 | R\$ 3,35       | R\$ 4,25       | R\$ 16.552,69  | 1,30%    | 88,91%             | В             |
| 08.03     | 12808  | ORSE   | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO<br>FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU<br>SIMILAR  | UNID. | 40,00    | R\$ 297,82     | R\$ 377,90     | R\$ 15.116,00  | 1,18%    | 90,10%             | В             |
| 02.01     | 51     | ORSE   | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,<br>INSTALADA - REV 02_01/2022   | M²    | 30,00    | R\$ 372,02     | R\$ 472,06     | R\$ 14.161,80  | 1,11%    | 91,21%             | В             |
| 07.02     | 3641   |        | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE<br>CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM<br>ACABADORA SIMPLES - REV 02  | M²    | 3.073,95 | R\$ 3,52       | R\$ 4,47       | R\$ 13.740,56  | 1,08%    | 92,28%             | В             |

| 08.01                        | 97883  | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM<br>CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,<br>DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020                           | UNID.          | 35,00    | R\$ 302,50 | R\$ 383,84 | R\$ 13.434,40 | 1,05% | 93,34%  | В |
|------------------------------|--------|--------|--|----------------|----------|------------|------------|---------------|-------|---------|---|
| 9.01                         | 88489  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX<br>ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M²             | 894,60   | R\$ 11,10  | R\$ 14,08  | R\$ 12.595,97 | 0,99% | 94,32%  | В |
| 10.05                        | 2450   | ORSE   | LIMPEZA GERAL  | M <sup>2</sup> | 3.960,00 | R\$ 2,18   | R\$ 2,77   | R\$ 10.969,20 | 0,86% | 95,18%  | С |
| 9.03                         | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA<br>POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,<br>APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021   | М              | 1.045,90 | R\$ 7,33   | R\$ 9,30   | R\$ 9.726,87  | 0,76% | 95,94%  | С |
| 10.04                        | 11532  | ORSE   | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12<br>MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM<br>DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.                                  | M²             | 10,50    | R\$ 701,61 | R\$ 890,27 | R\$ 9.347,84  | 0,73% | 96,68%  | С |
| 9.05                         | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO<br>PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS<br>(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02<br>DEMÃOS). AF_01/2020          | M²             | 422,85   | R\$ 17,38  | R\$ 22,05  | R\$ 9.323,84  | 0,73% | 97,41%  | С |
| 08.07                        | 93010  | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2<br>1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | М              | 175,00   | R\$ 40,85  | R\$ 51,83  | R\$ 9.070,25  | 0,71% | 98,12%  | С |
| 08.06                        | 91927  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | М              | 1.000,00 | R\$ 4,66   | R\$ 5,91   | R\$ 5.910,00  | 0,46% | 98,58%  | С |
| 9.04                         | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO<br>ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO<br>EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                      | M²             | 894,60   | R\$ 9,55   | R\$ 12,12  | R\$ 10.842,55 | 0,85% | 99,43%  | С |
| 06.01                        | 87878  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E<br>ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM<br>COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3<br>COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014       | M²             | 894,60   | R\$ 3,97   | R\$ 5,04   | R\$ 4.508,78  | 0,35% | 99,78%  | С |
| 03.01                        | 96527  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA<br>BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA<br>COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017   | M³             | 18,15    | R\$ 95,61  | R\$ 121,32 | R\$ 2.201,96  | 0,17% | 99,96%  | С |
| 08.08                        | 91929  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                        | М              | 250,00   | R\$ 6,90   | R\$ 8,76   | R\$ 2.190,00  | 0,17% | 100,13% | С |
| 08.09                        | 96985  | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UNID.          | 20,00    | R\$ 68,62  | R\$ 87,07  | R\$ 1.741,40  | 0,14% | 100,26% | С |
| 04.01                        | 93     | ORSE   | ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA<br>TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS<br>AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO<br>MECÂNICA E TRANSPORTE   | M³             | 2,85     | R\$ 469,49 | R\$ 595,74 | R\$ 1.697,86  | 0,13% | 100,40% | С |
| 08.05                        | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE<br>NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UNID.          | 15,00    | R\$ 17,75  | R\$ 22,52  | R\$ 337,80    | 0,03% | 100,42% | С |
| 08.04                        | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC,<br>DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 3<br>DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2020                     | UNID.          | 5,00     | R\$ 49,52  | R\$ 62,84  | R\$ 314,20    | 0,02% | 100,45% | С |
| TOTAL GERAL R\$ 1.276.337,20 |        |        |  |                |          |            |            |               |       | _       |   |